

Installatie informatie

Binnenkort installeren wij een nieuwe cv-ketel in uw woning. In onderstaande installatie informatie leggen wij uit welke werkzaamheden de installateur daarbij uitvoert.

Veilig en deskundig

De installateur van Energiewacht sluit het nieuwe toestel op het bestaande leidingwerk van uw woning aan. Hij hanteert daarbij de geldende voorschriften voor erkende installateurs. Zowel het toestel als de montage voldoen daarmee aan alle huidige veiligheidsnormen. Dat geeft u de zekerheid van een veilige en deskundige installatie.

Het leidingwerk in uw woning

Bij de installatie op het bestaande leidingwerk gaan we ervan uit dat het leidingwerk in goede staat verkeert. Mocht tijdens de installatie blijken dat er sprake is van onvoorziene werkzaamheden of achterstallig onderhoud aan het leidingwerk, dan worden de extra werkzaamheden eerst met u overlegd. De extra arbeidsuren en materiaalkosten bij meerwerk worden apart in rekening gebracht.

Bij de standaard installatie voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit:

De cv-installatie

We demonteren het oude toestel en installeren het nieuwe toestel op de bestaande binnenhuisriolering en het bestaande leidingwerk aan. Dat doen we binnen 1 meter rondom de ketel.



Rookgasafvoer

Een rookgasafvoer gaat slechts één ketelleven mee. Voor uw veiligheid is het daarom van levensbelang dat wij de rookgasafvoer meteen vervangen bij het plaatsen van uw ketel. Dat voorkomt koolmonoxideproblemen. Wij vervangen de rookgasafvoer tot en met de dakdoorvoer, met een maximale lengte van 1 meter. Heeft u een collectief rookgaskanaal, vraag dan naar de voorwaarden.



Expansievat

Een expansievat heeft een beperkte levensduur. Bij de installatie van uw nieuwe cv-ketel plaatsen wij daarom direct een nieuw expansievat. Zo bent u verzekerd van een goed werkend systeem.



Afsluiters

Wanneer tijdens onderhoud of reparaties de cv-ketel afgesloten moet worden van de installatie, is een afsluiter noodzakelijk. We installeren standaard nieuwe afsluiters.



Vul- en aftapkraan

Om het verwarmingssysteem bij te vullen of af te tappen, is een vul- en aftapkraan noodzakelijk. Standaard installeren wij een nieuwe vul- en een aftapkraan



Overstortventiel

De druk in het systeem mag niet te hoog oplopen. Wanneer de druk in het systeem toch te hoog wordt, treedt het overstortventiel in werking. Een belangrijk onderdeel voor de veiligheid van uw verwarmingssysteem dus! Standaard vervangen wij bij de installatie van uw cv-ketel daarom direct ook het overstortventiel.



Gaskraan

Voor een veilige werking van uw cv-systeem vervangen wij standaard de gaskraan bij de cv-ketel.



Inlaatcombinatie

De inlaatcombinatie voorkomt dat het verwarmde water terugstroomt in de koud waterleiding. Bij de installatie van uw cv-ketel vervangen wij standaard de inlaatcombinatie.



Thermostaat

Wilt u optimaal profiteren van uw cv-ketel en direct besparen op uw stookkosten? Overweeg dan om een slimme thermostaat aan te schaffen. In deze aanbieding doen wij u een aantrekkelijke aanbod! Bij de aanschaf van een huurketel, plaatsen wij kosteloos een standaard thermostaat.



Cv monitoring module exclusief bij Intergas cv-ketel huur

Bij aanschaf van een Intergas cv-ketel huur, bieden we cv-monitoring aan. Met behulp van een kleine module, wordt de cv-ketel verbonden met de thermostat (Honeywell round modulation thermostat). Deze module wordt aangesloten op de internetrouter waarna er via een beveiligde online omgeving data verwerkt, geanalyseerd en gebruikt wordt om de cv-ketel op afstand te monitoren en te beheren.

De module realiseert een storingsvrij en stabiel communicatiekanaal met de cv-ketel. Via de internetrouter wordt een verbinding tot stand gebracht met een mobielapparaat (bijvoorbeeld een smartphone).



Tijdsduur

Voordat de monteur bij u thuis komt, loont het de moeite om de werkplek alvast goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld de verwarming uit en maak ruimte op de plek waar het toestel hangt. De monteur kan dan direct aan de slag. Uw cv-ketel wordt volledig gebruiksklaar afgeleverd. U kunt diezelfde dag dus meteen genieten van een heerlijke warme douche en een comfortabele temperatuur in huis. Hoeveel tijd de installatie van uw cv-ketel in beslag neemt is afhankelijk van de situatie in uw woning. Houd u er rekening mee dat de totale installatie minimaal een dagdeel in beslag neemt.

Tot slot

Wij wensen u veel comfort en warmte toe met uw nieuwe cv-ketel! Mocht u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088-5553000 of via ons e-mailadres info@ewacht.nl.

Formulier herroeping overeenkomst

U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na het (online) afsluiten van uw overeenkomst. Mocht u in die periode besluiten alsnog geen gebruik te willen maken van het toestel, kunt u een mail sturen naar info@ewacht.nl onder vermelding van overeenkomst afmelding met de onderstaande informatie.

Naam/voorletters :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mail :
IBAN :

Reden voor herroeping (optioneel):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....